Fassade Kirche St. Michael, Dietlikon

Ein Facelifting mit Verzögerung

Tenzin Nügpa
Dipl. Bauführer SBA

Aus dem Zusammenzug von Gebieten zweier Pfarreien entstand 1970 die katholische Kirchgemeinde St. Michael. Sie umfasst die politischen Gemeinden Dietlikon und Wangen-Brüttisellen und zählt heute gut 4400 Mitglieder.

Lerch erhielt im Februar 2016 den Auftrag zur Sanierung der Gebäudehülle der Pfarrkirche und sollte im Mai 2016 mit den Arbeiten beginnen. Im April 2016 erhielten wir die überraschende Nachricht, dass der Heimatschutz eine kompakte Aussenwärmedämmung des im Denkmalschutz-Inventar der Gemeinde aufgeführten Bauwerks in Frage stelle. Der leitende Architekt Pierre Ilg war zuversichtlich, dass, nach einiger Überzeugungsarbeit, mit entsprechender Verzögerung die Fassadensanierung trotzdem durchgeführt werden könne. Nun hiess es abwarten. Nebst diversen zusätzlichen bauphysikalischen Abklärungen und Laboruntersuchungen zum Fogging-Effekt (Schwarzstaubablagerung an Wänden und Decken) im Kircheninnern bildeten die konstruktive Fassaden-Detailausbildung sowie das zukünftige Erscheinungsbild die Entscheidungsgrundlage, welche Pierre Ilg dem Verband Natur- und Heimatschutz vorlegen wollte.

Drei Monate später war es dann so weit. Voller Elan konnte das Fassadenbau-Team unter der Leitung unseres routinierten Poliers Rolf Bärtschi die Vorbereitungsarbeiten anpacken. Die neue Fassadenbekleidung besteht aus einer 120 mm starken Dämmung mit HiCompact 023, welche ausser einem hohen Festigkeitswert und einem hervorragenden Lambda-Wert auch den bestmöglichen Brandschutz bietet. Der Systemaufbau besteht aus einer Lage Netzeinbettung, einem 4–6 mm starken abgeriebenen Deckputz (anstelle des ursprünglich vorgesehenen 2-mm-Abriebs) und einem zweimaligen Farbanstrich. Damit ist das Gebäude für viele weitere Jahre vor schädlichen Witterungseinflüssen geschützt.

Die Verzögerung forderte von allen beteiligten Unternehmen hohe Flexibilität und kurzfristige Entscheidungsfindungen. Die gute Leistung auf der Baustelle ist nicht zuletzt der Bauleiterin Katharina Sutter und den Handwerkern aller Gewerke zu verdanken.

Wir bedanken uns herzlich für die tolle Zusammenarbeit und danken der Bauherrschaft sowie dem Architekten Pierre Ilg für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

BAU-FACTS

Bauherr
Römisch-katholische Kirchgemeinde Dietlikon/ Wangen-Brüttisellen

Bauleitung
Meierpartner Architekten AG, Wetzikon

Bauführer
Tenzin Nügpa

Polier
Rolf Bärtschi

Eingefärbter Deckputz (Korngrösse 4–6 mm)

Vollendete Südwest-Fassade